

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 08/17 – РАДОВИ НА
ЧИШЋЕЊУ ВОДОТОКА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац мења конкурсну документацију:

На странама 4-7 конкурсне документације у одељку III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - Предмер и предрачун радова на чишћењу водотока II реда на територији града Смедерева, се мења:

1. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда - одводњавању и смањењу ризика од поплава за Голобочки поток (200m)					
р.б	опис позиције	ј.м.	колн чина	Јединична цена	Укупно без ПДВа
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	Ручни ископ земље из корита дела Голобочког потока на делу од пропуста ка главном пугу до првог пропуста узводно у дужини од 50м, дубине до 80цм, ширине до 1м, са ручним утоваром у колица, одвозом до путног појаса и утоваром у камион. Обрачун по m ¹	m ¹	40		
2	Машинско чишћење корита водотока од шута и отпада са одлагањем ископаног материјала у сзрану у дужини од 200м. Обрачуи по m ³ ископаног материјала у самониклом стању	m ³	100		
3	Утавар и одвоз ископаног материјала на депонију по налогу надзорног органа удаљиности до 5 км Обрачуи по m ³ ископаног материјала у самониклом стању.	m ³	100		
4	Одвоз земље до локалне депоније камионом. Обрачун по m ³	m ³	65		
	<i>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</i>				
II	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ				
1	Геодетско снимање терена након чишћења корита на делу око пропуста испод главног пута.	m'	250		
	<i>УКУПНО ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ</i>				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
II	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ				
	УКУПНО без ПДВа:				
	ПДВ:				
	УКУПНО са ПДВом:				

2. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда - одводњавању и смањењу ризика од поплава за каналску мрежу у Коларима

р.б.	опис позиције	ј.м.	колнч	Јединична	Укупно без ПДВа
------	---------------	------	-------	-----------	-----------------

			ина	цена	
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	Машинско чишћење корита водотока од муља и отпада са одлагањем ископаног материјала на страну. Канал проширити до 50цм правилног облика. Ширина канала у дну износи до 3м Обрачун по м ³ ископаног материјала у самониклом стању.	m ³	2500		
2	Машинско разстирање ископаног материјала првдходно депонованог поред корига водотока са транспортном даљином до 25м. Обрачун по м ³ разастртог и предходно ископаног материјала у самониклом стању	m ³	1500		
3	Утовар и одвоз ископаног материјала на депонију по избору надзорног органа на удаљености до 5км. Обрачун по м ³ ископаног материјала у самониклом стању	m ³	937,5		
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
	УКУПНО без ПДВа:				
	ПДВ:				
	УКУПНО са ПДВом:				

3. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда - одводњавању и смањењу ризика од поплава за реку Језаву (700m)

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.без ПДВ	вредност без ПДВ
1	2	3	4	5	6
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	Чишћење терена дуж корита водотока од корова, шибља и другог дрвенастог растиња булдозером са транспортом на даљину до 50м и депоновањем на гомиле које по сушењу треба спалити. Обрачун по м ² очишћене површине дуж корита водотока.	m ²	10.500		
2	Ручно сечење дрвећа у кориту водотока моторном тестером пречника од 10 до 30цм са кресањем грана, уситњавањем и одлагањем на страну. Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и одложеног стабла	КОМ	500,00		
3	Ручно сечење дрвећа моторном тестером пречника већег од 30цм са кресањем грана, уситњавањем и одлагањем на страну. Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и одложеног стабла	КОМ	20,00		
6	Машинско вађење пањева из корита водотока ради обезбеђивања неометаног отицања воде са транспортом до 50 метара и одлагањем у предходно припремљене јаме и затрпавање	КОМ	50,00		

	земљом у слоју од 50 цм, где је то могуће.				
7	Сечење шибља моторном тестером пречника до 10цм из корита водотока са одлагањем на страну	m ²	15.000,00		
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	Комбиновани машинско-ручни (90:10) ископ земље III категорије ради формирања профилисаног канала за евакуацију вода са разастирањем ископане квалитетне земље по депресијама обале корита где је то могуће. Обрачун по m ³ ископане земље у самониклом стању.	m ³	1500,00		
2	Машинско чишћење корита водотока од муља и отпада муљном кашиком, са одлагањем ископаног материјала на страну, да би се оцедио.Обрачун по m ³ ископаног материјала након оцеђивања.	m ³	100,00		
3	Ручно чишћење корита водотока од отпада са одлагањем ископаног материјала на страну. Обрачун по m ³ ископаног материјала у самониклом стању	m ³	50,00		
4	Разастирање ископаног материјала предходно депонованог материјала поред корита водотока са транспортном даљином до 25м. Обрачун по m ³ разастртог и предходно ископаног материјала у самониклом стању	m ³	200,00		
5	Утовар и одвоз ископаног материјала помешаног са шибљем и отпадом на депонију по избору надзорног органа удаљености до 5км . Обрачун по m ³ ископаног материјала у растреситом стању	m ³	1300,00		
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
III	ОСТАЛИ РАДОВИ				
1	Рад радника II групе на неспецифицираним пословима. Обрачун по часу ефикасног рада	час	60,00		
2	Рад радника V и VI групе на неспецифицираним пословима. Обрачун по часу ефикасног рада	час	20,00		
3	Рад булдозера или утоваривача снаге до 150 kw на изради приступног пута или осталим неспецифицираним пословима по налогу надзорног органа. Обрачун по часу ефикасног рада	час	5,00		
4	Рад багера или комбиноване машине снаге од 70-100 kw на осталим неспецифицираним пословима по налогу надзорног органа. Обрачун по часу ефикасног рада	час	5,00		
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	ОСТАЛИ РАДОВИ	
	УКУПНО без ПДВа:	
	ПДВ:	
	УКУПНО:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1	ГОЛОБОЧКИ ПОТОК	
2	КАНАЛСКА МРЕЖА У КОЛАРИМА	
3	РЕКА ЈЕЗАВА	
	УКУПНО без ПДВа:	
	ПДВ:	
	УКУПНО:	

”

и гласи:

”

1. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда - одводњавању и смањењу ризика од поплава за Голобочки поток (200m)					
р.б.	опис позиције	ј.м.	колн чина	Јединична цена	Укупно без ПДВа
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	Ручни ископ земље из корита дела Голобочког потока на делу од пропуста ка главном пугу до првог пропуста узводно у дужини од 50м, дубине до 80цм, ширине до 1м, са ручним утоваром у колица, одвозом до путног прјаса и утоваром у камион. Обрачун по m ¹	m ¹	40		
2	Машинско чишћење корита водотока од шута и отпада са одлагањем ископаног материјала у сзрану у дужини од 200м. Обрачуи по m ³ ископаног материјала у самониклом стању	m ³	100		
3	Утавар и одвоз ископаног материјала на депонију по налогу надзорног органа удаљиности до 5 км Обрачуи по m ³ ископаног материјала у самониклом стању.	m ³	100		
4	Одвоз земље до локалне депоније камионом. Обрачун по m ³	m ³	65		
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
II	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ				

1	Геодетско снимање терена након чишћења корита на делу око пропуста испод главног пута.	m'	250		
	<i>УКУПНО ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ</i>				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
II	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ				
	УКУПНО без ПДВа:				
	ПДВ:				
	УКУПНО са ПДВом:				

2. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда - одводњавању и смањењу ризика од поплава за реку Језаву (700m)

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.без ПДВ	вредност без ПДВ
1	2	3	4	5	6
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1	Чишћење терена дуж корита водотока од корова, шибља и другог дрвенатог растиња булдозером са транспортом на даљину до 50м и депоновањем на гомиле које по сушењу треба спалити. Обрачун по м2 очишћене површине дуж корита водотока.	m ²	10.500		
2	Ручно сечење дрвећа у кориту водотока моторном тестером пречника од 10 до 30цм са кресањем грана, уситњавањем и одлагањем на страну. Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и одложеног стабла	ком	500,00		
3	Ручно сечење дрвећа моторном тестером пречника већег од 30цм са кресањем грана, уситњавањем и одлагањем на страну. Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и одложеног стабла	ком	20,00		
6	Машинско вађење пањева из корита водотока ради обезбеђивања неометаног отицања воде са транспортом до 50 метара и одлагањем у предходно припремљене јаме и затрпавање земљом у слоју од 50 цм, где је то могуће.	ком	50,00		
7	Сечење шибља моторном тестером пречника до 10цм из корита водотока са одлагањем на страну	m ²	15.000,00		
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1	Комбиновани машинско-ручни (90:10) ископ земље III категорије ради формирања профилисаног канала за евакуацију вода са разастирањем ископане квалитетне земље по депресијама обале корита где је то могуће.	m ³	1500,00		

	Обрачун по м ³ ископане земље у самониклом стању.				
2	Машинско чишћење корита водотока од муља и отпада муљном кашиком, са одлагањем ископаног материјала на страну, да би се оцедио.Обрачун по м ³ ископаног материјала након оцеђивања.	м ³	100,00		
3	Ручно чишћење корита водотока од отпада са одлагањем ископаног материјала на страну. Обрачун по м ³ ископаног материјала у самониклом стању	м ³	50,00		
4	Разастирање ископаног материјала предходно депонованог материјала поред корита водотока са транспортном даљином до 25м. Обрачун по м ³ разастртог и предходно ископаног материјала у самониклом стању	м ³	200,00		
5	Утовар и одвоз ископаног материјала помешаног са шибљем и отпадом на депонију по избору надзорног органа удаљености до 5км . Обрачун по м ³ ископаног материјала у растреситом стању	м ³	1300,00		
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
III ОСТАЛИ РАДОВИ					
1	Рад радника II групе на неспецифицираним пословима. Обрачун по часу ефективног рада	час	60,00		
2	Рад радника V и VI групе на неспецифицираним пословима. Обрачун по часу ефективног рада	час	20,00		
3	Рад булдозера или утоваривача снаге до 150 kw на изради приступног пута или осталим неспецифицираним пословима по налогу надзорног органа. Обрачун по часу ефективног рада	час	5,00		
4	Рад багера или комбиноване машине снаге од 70-100 kw на осталим неспецифицираним пословима по налогу надзорног органа. Обрачун по часу ефективног рада	час	5,00		
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ					
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
III	ОСТАЛИ РАДОВИ				
	УКУПНО без ПДВа:				
	ПДВ:				

	УКУПНО:	
--	----------------	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1	ГОЛОБОЧКИ ПОТОК	
2	РЕКА ЈЕЗАВА	
	УКУПНО без ПДВа:	
	ПДВ:	
	УКУПНО:	

У складу са обавештењем о продужетку рока за подношење понуда, Нови рок за подношење понуда је 03.11.2017. године до 10 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 03.11.2017. године тј. истог дана након истека крајњег рока за достављање понуда, и то у 11 часова у просторијама Градске управе Смедерево, улица Омладинска бр. 1.

Комисија формирана Решењем
број 404-465/2017-07
од 23.10.2017. године